

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan <i>Iron Removal Tower</i> Merek <i>Ifimatic</i>	No : PTUTP073
		Revisi : 01
		Berlaku : 10 SEP 2018
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan *Iron Removal Tower* merek *Ifimatic* sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan *Iron Removal Tower* merek *Ifimatic* dengan nomor fasilitas IRTTP-01 di area Utilities bidang Teknik dan Pemeliharaan.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Asman Utilities.

4 Prosedur

4.1 Pemeliharaan 4 mingguan :

Periksa kondisi unit *Fan Blower*.

4.2 Pemeliharaan 12 mingguan :

Periksa kondisi pada *Bearing*, tambah Grease bila diperlukan.

4.3 Pemeliharaan 48 mingguan :

Periksa kondisi *Bearing Fan Motor* / ganti bila diperlukan, bersihkan *Spray Air* dari kotoran.

4.4 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*.

5 Tindak Lanjut

5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.

5.2 Ajukan *Work Order (WO)* jika :

Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.

6 Lampiran

6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*.

6.2 Formulir *Work Order (WO)*.

7 Pustaka

Wiring Diagram.

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	10 SEP 2018	1. Perubahan Nomor Protap, Penanggung Jawab dan Prosedur. 2. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma

9 Tinjauan Ulang

Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Iron Removal Tower Merek Ifimatic	No : PTUTP073
		Revisi : 01
		Berlaku: 10 SEP 2018
		Paraf : <i>J.</i>

10 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke :
Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Utilities dan Tata Udara	TP	<i>[Signature]</i>	10 Sep 2018
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP	<i>[Signature]</i>	10 Sep 2018
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP	<i>[Signature]</i>	10 Sep 2018
	Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>[Signature]</i>	10 Sep 2018

12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	16 Nov 2017	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	24 Nov 2017	<i>[Signature]</i>	protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	09 Sep 2012	<i>[Signature]</i>	Protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	02 Agu 2012	<i>[Signature]</i>	masih sesuai