


 indofarma	Ketentuan Umum <i>Troubleshooting Basin</i>	No : XTUTP02
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

1. **Tujuan**
Ketentuan Umum ini menjelaskan dan mengidentifikasi semua masalah Basin serta cara penanganannya.
2. **Cakupan**
Penanganan masalah pada Basin di area Utilities Bidang Teknik dan Pemeliharaan.
3. **Tanggung Jawab**
Penanggung Jawab Ketentuan Umum ini adalah Asman Utilities.
4. **Prosedur**
 - 4.1 Indikator Kritis pada Penampungan Air Bawah Tanah (Basin)
 - 4.1.1. *Level* air.
 - 4.1.2. *Pressure Gauge*.
 - 4.1.3. Kadar *Chlorin*.
 - 4.2 Prosedur Penanganan Masalah

No	MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	TINDAKAN
1	<i>Level</i> air naik (air berkurang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pompa submersible mati. 2. <i>Level</i> air rusak. 3. Pompa submersible rusak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek <i>Power</i> listrik / cek <i>Selector Switch</i> (posisi <i>Auto/ Manual</i>). 2. Cek <i>Level</i> otomatis. 3. Perbaiki pompa.
2	Hasil tes mikroba jelek	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Chlorin</i> dalam air kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek kadar <i>Chlorin</i>. 2. Set ulang <i>Dosing Pump</i>.
3	Air keruh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basin penuh lumpur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuras <i>Basin</i>. 2. Cek sumber air (pompa submersible A, B, C, D).

5. **Pustaka**
Manual Book Volume 25.
6. **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	02 Jan 2019	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma
02	10 MAY 2023	1. Penambahan pada point 4.2. prosedur penanganan masalah dan tindakan

 indofarma	Ketentuan Umum <i>Troubleshooting Basin</i>	No : XTUTP02
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 





7. **Tinjauan Ulang**

Peninjauan ulang ketentuan umum ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu

8. **Distribusi**

Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusikan Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

9. **Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Tata Udara, Water System & Utilities	TP		10 Mei 2023
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP		10 Mei 2023
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		10 Mei 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 Mei 2023

10. **Tinjauan**

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			

