
 indofarma	Ketentuan Umum <i>Troubleshooting Trafo</i>	No : XTUTP21
		Revisi : 01
		Berlaku : 02 JAN 2019
		Paraf : 

1. **Tujuan**

Ketentuan Umum ini menjelaskan dan mengidentifikasi semua masalah Trafo serta cara penanganannya.

2. **Cakupan**

Ketentuan umum ini berlaku untuk cara perbaikan atau pemeliharaan Trafo dengan nomor fasilitas TRFTP-01, TRFTP-02, TRFTP-03, TRFTP-04 di area *Electric Room* Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

3. **Tanggung Jawab**

Penanggung Jawab Ketentuan Umum ini adalah Asman Utilities.

4. **Prosedur**

4.1 Indikator Kritis pada *Trafo*.

4.1.1. Temperatur.

4.1.2. Level oli.

4.1.3. *Exhaust Fan*.

4.2 Prosedur penanganan masalah

No	MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	TINDAKAN
1	Temperatur trafo tinggi	1. <i>Over Load</i> . 2. <i>Exhaustfan</i> mati. 3. Oli berkurang.	1. Cek beban, <i>Balancing</i> beban. 2. Perbaiki/ ganti <i>Exhaust Fan</i> . 3. Tambahkan oli/ <i>Purifikasi</i> oli.
2	Level oli berkurang	1. Oli bocor. 2. Udara masuk.	1. Ganti <i>Packing</i> . 2. Kuras tangki/ <i>purifikasi</i> ulang.
3	Oli jenuh	1. Cek tegangan tembus	1. Hubungi penyedia jasa

5. **Pustaka**



Manual Book Volume 35.

6. **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	02 JAN 2019	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma

7. **Tinjauan Ulang**





Peninjauan ulang ketentuan umum ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

	Ketentuan Umum <i>Troubleshooting Trafo</i>	No : XTUTP21
		Revisi : 01
		Berlaku : 02 JAN 2019
		Paraf : 






8. **Distribusi**

Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusikan
Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

9. **Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Elektrik, AC, Instalasi Air Minum, Genset, Hydrant dan Pompa	TP		02 Jan 2019
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP		02 Jan 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		02 Jan 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		02 Jan 2019

10. **Tinjauan**

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	15 Des 2018		 Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	15 Des 2018		Protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	21 Nov 2018		Protap masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	02 Jan 2019		Masih sesuai