
	Ketentuan Umum <i>Troubleshooting Ultraviolet</i> <i>Looping Water System</i>	No : XTUTP22
		Revisi : 01
		Berlaku : 02 JAN 2019
		Paraf : 

1. **Tujuan**

Ketentuan Umum ini menjelaskan dan mengidentifikasi semua masalah *Ultraviolet* pada *Looping Water System* serta cara penanganannya.

2. **Cakupan**

Ketentuan umum ini berlaku untuk cara perbaikan atau pemeliharaan *Ultraviolet* pada *Looping Water System* di area Utilities Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

3. **Tanggung Jawab**

Penanggung Jawab Ketentuan Umum ini adalah Asman Utilities.

4. **Prosedur**

4.1. Indikator Kritis pada *UV* pada *Looping Water System*.

4.1.1. Temperatur.

4.1.2. *Running Time* meter.

4.1.3. *Intensitas* meter.

4.2. Prosedur penanganan masalah

No	MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	TINDAKAN
1	Intensitas cahaya kurang	1. Lampu mati. 2. <i>Power Loss</i> . 3. <i>Ballast</i> mati. 4. Sensor kotor/ rusak.	1. Ganti lampu. 2. Cek tegangan. 3. Ganti <i>Ballast</i> . 4. Bersihkan sensor/ganti.
2	Temperatur Tinggi	<i>Fan mati</i>	Cek <i>Power</i> / ganti fan
3	Temperatur Rendah	Cek	Perbaiki / ganti, panggil vendor

5. **Catatan Perubahan**



Revisi	Berlaku	Perubahan
01	02 JAN 2019	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma

6. **Tinjauan Ulang**





Peninjauan ulang ketentuan umum ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu

7. **Distribusi**






Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusikan Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

	Ketentuan Umum <i>Troubleshooting Ultraviolet</i> <i>Looping Water System</i>	No : XTUTP22
		Revisi : 01
		Berlaku : 02 JAN 2019
		Paraf : 

8. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Tata Udara, Water System & Utilities	TP		02 Jan 2019
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP		02 Jan 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		02 Jan 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		02 Jan 2019

9. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	15 Des 2018		 Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	15 Des 2018		protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	21 Nov 2018		protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	02 Jan 2019		masih sesuai